

PRZEDMIAR

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu koło szkoły w Zubrzycy Dolnej
ADRES INWESTYCJI : Zubrzyca Dolna
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zubrzyca Dolna			
1.1		plac koło Szkoły Podstawowej			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1.	0202-03	gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-			
1		łość do 1 km	m ³	40,000	
		40		RAZEM	40,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1.	0233-03	(75 KM) w gruncie kat. IV			
1		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.1.	0230-02	do 10 m w gruncie kat. IV			
1		150	m ³	150,000	
				RAZEM	150,000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-	m ²		
d.1.	0811-02	pełnieniem spoin piaskiem (trylinka)			
1		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0813-01				
1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-31	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3	m ³		
d.1.	1409-01				
1		0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.	0101-02				
1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-05	15 cm			
1		Krotność = 1,5	m ²	150,000	
		150		RAZEM	150,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1.	0114-07	niu 8 cm			
1		Krotność = 1,5	m ²	150,000	
		150		RAZEM	150,000
10	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-	m ²		
d.1.	0107-01	gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do			
1		10 cm	m ²	550,000	
		Krotność = 0,7		RAZEM	550,000
		550			
11		Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt		
d.1.	kalk. własna				
1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.	1406-03				
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
1		2,2	m ³	2,200	
				RAZEM	2,200
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.1.	0403-03	wo-piaskowej			
1		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1.	0407-03	niem spoin piaskiem			
1		5	m	5,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	RAZEM	5,000
d.1.	0310-01				
1		550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1.	0310-05				
1		550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0310-06				
1		550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
19	KNR 2-31	Pobocza - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
1	0204-06	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000