

PRZEDMIAR

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : Plac koło szkoły w Zubrzycy Dolnej
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2021

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zubrzyca Dolna			
1.1		plac koło Szkoły Podstawowej			
1	KNR 2-31 d.1. 0107-01 1	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 0,7 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 2-31 d.1. 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR 2-31 d.1. 0310-05 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000
4	KNR 2-31 d.1. 0310-06 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000